

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>CPV 45111100-9</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącego piłkochwytu w wys. 6,0 m i długości 16 m z transportem w miejsce wskazane przez zamawiającego (do 5 km)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejących bramek i słupa do piłki koszykowej z transportem w miejsce wskazane przez zamawiającego (do 5 km)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o cm na podsypce piaskowej 5*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (5+5)*2	m		
			m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II 0,25*(42*24)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	252,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252,000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 0,1*(42*24)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	100,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,800</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km 0,1*(42*24)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	100,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,800</b>
8	KNR 2-01 d.1 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 0,15*(42*24)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	151,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,200</b>
<b>2</b>	<b>CPV 45233200-1</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2*(42+24)	m		
			m	132,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0402-01	Podsypka pod krawężniki z pospółki 2*(24+42)*0,1*0,05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,660</b>
11	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2*(42+24)*0,2*0,1*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,280</b>
12	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*(42+24)	m		
			m	132,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,000</b>
13	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 42*24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - warstwa odsączająca poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
15	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 42*24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
16	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm fr 0-31,5 mm - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 24*42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
17	KNR 2-23 d.2 0301-04	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku, o grubości 4 cm - warstwa wyrównująca z miazgi kamiennego fr. 0-4 mm (24*42)*0,04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	40,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,320</b>
18	KNR 2-23 d.2 0101-03	Nawierzchnia z trawy syntetycznej (wraz z oznaczeniem linii boiska) 42*24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1008,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1008,000</b>
<b>3</b>	<b>CPV 45421160-3</b>	<b>WYPOSAŻENIE BOISK</b>			
19	KNR 2-23 d.3 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej z pokrywą tulei	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
20	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
21	KNR 2-23 d.3 0309-02	Osadzenie tulei do słupków do piłki koszykowej z pokrywą tulei	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
22	KNR 2-23 d.3 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach słupa z wysięgnikiem 1,2 m z koszem do gry w koszykówkę z tablicą epoksydową o wymiarach 105x180, z obręczą z siatką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR 2-23 d.3 0309-02	Osadzenie tulei do słupków do siatkówki z pokrywą tulei	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
24	KNR 2-23 d.3 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach słupków (aluminiowych z regulacją wysokości) do siatkówki wraz z siatką do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>	<b>CPV 45342000-6</b>	<b>PIŁKOCHWYT</b>			
25	KNR 2-01 d.4 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
		12	dół.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
26	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		12*0,225	m <sup>3</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
27	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwytu stalowego o wysokości 6,0 m i długości 24 m w skład którego wchodzi: - słup aluminiowy malowany proszkowo (profil 80x80), montowany w tulejach - siatka ochronna polipropylenowa o boku oczka 50x50 mm, gr. splotu 3 mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>5</b>	<b>CPV 45342000-6</b>	<b>WYKONANIE OGRODZENIA</b>			
28	KNR 2-23 d.5 0401-01	Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o boku oczka 50x50 mm na słupkach z rur stalowych powlekanych PCV o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m Poprzeczki wzmacniające fi 48x1,50 mm poziome na wysokości 2 i 4 m na całej długości ogrodz	m		
		2*42	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
29	KNR 2-23 d.5 0401-02	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		2*42	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
30	KNR 2-23 d.5 0402-02	Brama stalowa wypełnienie siatką ocynkowaną powlekaną o boku oczka 50x50 mm i wymiarach 3,0x2,5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 2-23 d.5 0402-03	Furtka o wym. 130x200 cm w środku przęsła ogrodzenia. Wypełnienie furtki siatką ocynkowaną powlekaną PCV o boku oczka 50 mm wraz z zamkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>	<b>CPV 45316100-6</b>	<b>OŚWIETLENIE</b>			
32	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż lamp solarnych o nast. parametrach: - wys. masztu 6 m - moduł fotowoltaiczny 2x195W, - oprawa LED 1x30-50W, - pojemność akumulatorów 2x100Ah, - prefabrykowany fundament	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>7</b>		<b>OBSŁUGA GEODEZYJNA</b>			

## Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.7	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>