

Lidzbark, 22.06.2016 r.

Znak: BiGK.271.2.193.2016

Zmiana treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy zadania: **„Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze”**

Zamawiający informuje o zmianie zapytania ofertowego znak: BiGK.271.2.193. 2016 z dnia: 13.06.2016 r.. Zmiana dotyczy zakresu robót do wykonania – załącznik nr 1 – przedmiar robót, dla zadania pn **„Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze”**.

W załączniku dołączam aktualny przedmiar robót (po zmianach).

Nieaktualne stają się niektóre pozycje (zaznaczone kolorem czerwonym), z przedmiaru robót części nr 6 – „TYNKI”, do uwzględnienia pozostaje dodana część nr 8 – „POZYCJE DODATKOWE”.

W związku z wprowadzoną zmianą termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 01.07.2016 r. do godz. 14⁰⁰.

Z up. BURMISTRZA
Janusz Bielecki
z-ca Burmistrza



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1	0307-02	(2.96*2+3.26)*1.12*1.0	m ³	10.282	
				RAZEM	10.282
2	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	3.26*1.12*1.0	m ³	3.651	
				RAZEM	3.651
3	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-02	poz.1+poz.2-poz.5-poz.9	m ³	8.429	
				RAZEM	8.429
2 FUNDAMENTY					
4	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - podłoża pod fundamenty	m ²		
d.2	0101-01	0.1*(3.26*2+2.96*2)	m ²	1.244	
				RAZEM	1.244
5	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podłoża pod fundamenty B 10	m ³		
d.2	0106-01	0.1*0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ³	0.622	
				RAZEM	0.622
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0202-01	0.4*0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ³	2.488	
				RAZEM	2.488
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-03	0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ²	6.220	
				RAZEM	6.220
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0604-04	poz.7	m ²	6.220	
				RAZEM	6.220
9	KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.2	0301-03	0.24*1.5*(3.32*2+3.46*2)	m ³	4.882	
				RAZEM	4.882
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
d.2	0290-02	(4.0*2+3.3*2)*4*0.89	kg	51.976	
				RAZEM	51.976
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
d.2	0290-01	(3.3*2+4*2)/0.2*1.5*0.022	kg	2.409	
				RAZEM	2.409
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - styrodur wodoodporny gr.12 cm	m ²		
d.2	0609-12	1.5*(3.32*2+4.0*2)	m ²	21.960	
	analogia			RAZEM	21.960
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-01	poz.12	m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
14	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.2	0207-01	poz.12	m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
3 ŚCIANY NADZIEMIA					
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
d.3	0107-01	(2.7+1.37)*(3.32*2+3.46*2)	m ²	55.189	
				RAZEM	55.189
16	KNR 2-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
d.3	0126-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.3	0333-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - wieńce 0.24*0.25*(3.32*2+3.46*2)	m ³ m ³	 0.814	
				RAZEM	0.814
19	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 4*(5.0+4.32)*0.89	kg kg	 33.179	
				RAZEM	33.179
20	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (3.3*2+4*2)/0.2*1.0*0.022	kg kg	 1.606	
				RAZEM	1.606
21	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 140 mm 1.4*3	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
22	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 2.6*2.78	m ² m ²	 7.228	
				RAZEM	7.228
23	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr. 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
25	KNR-W 2-02 d.3 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 12 cm płaskie 2.78*3.46	m ² m ²	 9.619	
				RAZEM	9.619
26	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane poz.25/0.15*0.89	kg kg	 57.073	
				RAZEM	57.073
4 DACH					
27	KNR 2-02 d.4 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2.78*2+3.46*2	m ³ drew. m ³ drew.	 12.480	
				RAZEM	12.480
28	KNR 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.06*0.18*3.62*6*1.05	m ³ m ³	 0.246	
				RAZEM	0.246
29	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 3.62*4.32*1.05	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
30	KNR 4-01 d.4 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
31	NNRNKB d.4 202 0411-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 4.32	m m	 4.320	
				RAZEM	4.320
32	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
33	KNR 0-15II d.4 0517-02 analogia	Impregnacja, przycięcie i przybicie łąt i kontrłąt poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
34	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
35	KNR 0-15II d.4 0522-07	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi poz.29	m ² m ²	 16.420	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.420
36 d.4	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne poz.31	m m	4.320	
				RAZEM	4.320
37 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (3.62+4.0*2)*0.30+3.62*(1.87+0.5)	m ² m ²	12.065	
				RAZEM	12.065
5 POSADZKA					
38 d.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 0.3*2.78*3.46	m ³ m ³	2.886	
				RAZEM	2.886
39 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.3*2.78*3.46	m ³ m ³	2.886	
				RAZEM	2.886
40 d.5	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 2.78*3.46	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
41 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe Krotność = 2 poz.40	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
42 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa poz.40	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
43 d.5	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro poz.40	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
44 d.5	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm poz.40	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
45 d.5	KNR 2-02 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podlogowych(terakoto- wych),luzem 50x50mm poz.40	m ² m ²	9.619	
				RAZEM	9.619
46 d.5	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 2.54*2+3.46*2	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6 TYNKI					
_53 d.6	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach (2.54*2+3.46*2)*2.6	m² m²	 31.200	
				RAZEM	31.200
_54 d.6	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich 2.54*3.46	m² m²	 8.788	
				RAZEM	8.788
_66 d.6	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn. - tynków gładkich poz._54	m² m²	 8.788	
				RAZEM	8.788
_67 d.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz._53	m² m²	 31.200	
				RAZEM	31.200
_68 d.6	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą poz._53	m² m²	 31.200	
				RAZEM	31.200
47 d.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 4.09*4.0*2+3.32*2.72	m ² m ²	41.750	
				RAZEM	41.750

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
d.6	0102-01	poz.47-4.0*4.09	m ²	25.390	
				RAZEM	25.390
49	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.6	0613-06	4.09*4.0	m ²	16.360	
				RAZEM	16.360
50	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z gazobetonu	m ²		
d.6	0103-01	poz.48	m ²	25.390	
				RAZEM	25.390
51	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiając jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.6	0103-07	poz.48	m ²	25.390	
				RAZEM	25.390
52	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.6	0104-01	2.72*2+4.09	m	9.530	
				RAZEM	9.530
53	KNR K-04	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek	m ²		
d.6	0105-05	poz.48+poz.49	m ²	41.750	
				RAZEM	41.750
54	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntuowania	m ²		
d.6	0202-02	poz.48+poz.49	m ²	41.750	
				RAZEM	41.750
7 STOLARKA					
55	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.7	1103-01	0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
56	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
d.7	1104-04	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8 POZYCJE DODATKOWE					
57	kalk. własna	Agregat chłodniczy wraz z montażem i podłączeniem (moc 2 kW chłodnika)	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-05	Lekka obudowa sufitu płytą warstwową z wypełnieniem poliuretanowym gr. 8 cm	m ²		
d.8	1001-01	2.54*3.46	m ²	8.788	
	analogia			RAZEM	8.788
59	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian płytą warstwową z wypełnieniem poliuretanowym gr. 8cm	m ²		
d.8	1007-02	(2.54*2+3.46*2)*2.6	m ²	31.200	
	analogia			RAZEM	31.200
60	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z wkładką termiczną	m ²		
d.8	1104-04	0.9*2.0	m ²	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800