

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45233142-6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI			
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		265,00	m	265,000	
				RAZEM	265,000
2	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		3,00*90,00+9,00*23,00+9,00*61,00+6,30*60,00	m ²	1404,000	
				RAZEM	1404,000
3	KNR 2-31 d.1 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 poz.2	m ²		
			m ²	1404,000	
				RAZEM	1404,000
4	KNR 2-31 d.1 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm poz.2	m ²		
			m ²	1404,000	
				RAZEM	1404,000
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.1*0,15*0,30+poz.2*0,19	m ³		
			m ³	278,685	
				RAZEM	278,685
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.5	m ³		
			m ³	278,685	
				RAZEM	278,685
2	CPV 45233220-7	ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE			
7	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm UWAGA! współ. doR+M+S -50% poz.2	m ²		
			m ²	1404,000	
				RAZEM	1404,000
8	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <poszerzenie przy bloku 30-36>1,00*90,00 <dojazd do bloku 32>4,00*35,00 <przy blokach 32-36>1009,0	m ²		
			m ²	90,000	
			m ²	140,000	
			m ²	1009,000	
				RAZEM	1239,000
9	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.8	m ²		
			m ²	1239,000	
				RAZEM	1239,000
10	KNR 4-04 d.2 1103-01 analogia	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.7*0,10+poz.8*0,30	m ³		
			m ³	512,100	
				RAZEM	512,100
11	KNR 4-04 d.2 1103-04 analogia	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.7*0,10+poz.8*0,30	m ³		
			m ³	512,100	
				RAZEM	512,100
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B10 z oporem <krawężnik stojący>[0,25*0,10+0,5*(0,10*0,10)]*(poz.1+15,00+2*4,00+74,00+88,0) <ława pod obrzeża>0,15*0,10*506,0	m ³		
			m ³	13,500	
			m ³	7,590	
				RAZEM	21,090
13	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej <krawężnik stojący>poz.1+15,00+2*4,00+74,00+88,0	m		
			m	450,000	
				RAZEM	450,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.2.0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m		
		506,0	m	506,000	
				RAZEM	506,000
15	KNR 2-31 d.2.0109-03	Podbudowa betonowa B10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.7+poz.8	m ²		
			m ²	2643,000	
				RAZEM	2643,000
16	KNR 2-31 d.2.0109-04	Podbudowa betonowa B10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 poz.7+poz.8	m ²		
			m ²	2643,000	
				RAZEM	2643,000
17	KNR 2-31 d.2.0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.7+poz.8	m ²		
			m ²	2643,000	
				RAZEM	2643,000
18	KNR 2-21 d.2.0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,095	ha	0,095	
				RAZEM	0,095
19	KNR 2-21 d.2.0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 0,095	ha		
			ha	0,095	
				RAZEM	0,095
20	KNR 2-21 d.2.0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (39,14+58,71)/2	m ³		
			m ³	48,925	
				RAZEM	48,925
21	KNR 2-21 d.2.0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 950,0	m ²		
			m ²	950,000	
				RAZEM	950,000
22	KNR 2-21 d.2.0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 10 cm 148	m ²		
			m ²	148,000	
				RAZEM	148,000
23	KNR 2-21 d.2.0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 15,244	m ³		
			m ³	15,244	
				RAZEM	15,244
24	KNR 2-21 d.2.0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami/tawuła japońska, pięciornik, berberys) 296	szt.		
			szt.	296,000	
				RAZEM	296,000
25	KNR 2-21 d.2.0705-09 analogia	Pielęgnacja kwietników obsadzonych krzewami ozdobnymi 296	szt.		
			szt.	296,000	
				RAZEM	296,000
26	KNR 2-21 d.2.0702-03	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych 950	m ²		
			m ²	950,000	
				RAZEM	950,000