

PRZEDMIAR ROBÓT - PODSTAWA DO WYCENY

"Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,165	km km	1,16	
				RAZEM	1,16
2	d.1 D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z odwozem 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	d.1 D- 02.01.01	Rury ochronne kabli telefonicznych i energetycznych typu AROT A 110 PS - z wykopem, montażem, zasypaniem 250	m m	250,00	
				RAZEM	250,00
4	d.1 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. I-III z odwozem urobku - rowy drogowe, zebranie "burt" <lokalnie>500*((1,5*0,5)/2)	m ³ m ³	187,50	
				RAZEM	187,50
5	d.1 D- 02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek z odwozem 1135*1*2	m ² m ²	2270,00	
				RAZEM	2270,00
6	d.1 D- 02.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. średnio 10 cm z odwozem urobku 1135*1*2	m ² m ²	2270,00	
				RAZEM	2270,00
7	d.1 D- 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm z odwozem 120	m ² m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
8	d.1 D- 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm z odwozem 160	m ² m ²	160,00	
				RAZEM	160,00
9	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem 80	m m	80,00	
				RAZEM	80,00
10	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwozem 80*0,07	m ³ m ³	5,60	
				RAZEM	5,60
11	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu z odwozem 30*0,05	m ³ m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
12	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej i obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z odwozem 25*1,7	m ² m ²	42,50	
				RAZEM	42,50
2		JEZDNI, ZJAZDY ASF. - Roboty podstawowe, w-wy doziarniające, podbudowy betonowe, nawierzchnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0			
13	d.2 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm z odwozem 250*5,24	m ² m ²	1310,00	
				RAZEM	1310,00
14	d.2 D- 04.05.01	Podbudowa z gruntu rodzimego doziarnionego kruszywem naturalnym o grubości 10 cm stabilizowanego cementem portlandzkim CEM II 32,5 R. Dozowanie cementu 7% wagowo do masy suchego gruntu. Grubość po zagęszczeniu 20 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 2,5 - 5,0 MPa. <jezdni> <km 0+000 - 1+135>1135*5,24 <zjazdy> 265	m ² m ² m ²	5947,40 265,00	
				RAZEM	6212,40
15	d.2 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 1135*5,24 152<na ist. asf.> 172,20<plac przed kościołem>	m ² m ² m ²	5947,40 152,00 172,20	
				RAZEM	6271,60
16	d.2 D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.15	m ² m ²	6271,60	
				RAZEM	6271,60

PRZEDMIAR ROBÓT - PODSTAWA DO WYCENY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszcz. 5 cm - AC16W <jezdnia> <km 0+000 - 1+165>1165*5,12 <zjazdu> 265 <plac przed kościołem> 172,2	m ² m ² m ² m ²	 5964,80 265,00 172,20	
				RAZEM	6402,00
18	d.2 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.17	m ² m ²	 6402,00	
				RAZEM	6402,00
19	d.2 D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.17	m ² m ²	 6402,00	
				RAZEM	6402,00
20	d.2 D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC11S <jezdnia> <km 0+000 - 1+165>1165*5,00 <zjazdu> 265 <plac przed kościołem> 172,2	m ² m ² m ² m ²	 5825,00 265,00 172,20	
				RAZEM	6262,20
3		CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0			
21	d.3 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników, obrzeży i krawężników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 165*1,9	m ² m ²	 313,50	
				RAZEM	313,50
22	d.3 D- 08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki - beton C12/15 132,7*0,075	m ³ m ³	 9,95	
				RAZEM	9,95
23	d.3 D- 08.01.02	Krawężniki betonowe 132,7	m m	 132,70	
				RAZEM	132,70
24	d.3 D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C12/15 143,5*0,04	m ³ m ³	 5,74	
				RAZEM	5,74
25	d.3 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 143,5	m m	 143,50	
				RAZEM	143,50
26	d.3 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 20 cm 205	m ² m ²	 205,00	
				RAZEM	205,00
27	d.3 D- 04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.26	m ² m ²	 205,00	
				RAZEM	205,00
28	d.3 D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej poz.26	m ² m ²	 205,00	
				RAZEM	205,00
29	d.3 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm -chodnik poz.26	m ² m ²	 205,00	
				RAZEM	205,00
4		ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0			
30	d.4 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, obrzeży i krawężników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
31	d.4 D- 08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki - beton C12/15 50*0,075	m ³ m ³	 3,75	
				RAZEM	3,75

PRZEDMIAR ROBÓT - PODSTAWA DO WYCENY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	D- 08.01.02	Krawężniki betonowe najazdowe	m		
d.4		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
33	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C12/15	m ³		
d.4		19,3*0,04	m ³	0,77	
				RAZEM	0,77
34	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4		19,3	m	19,30	
				RAZEM	19,30
35	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
d.4		35,20	m ²	35,20	
				RAZEM	35,20
36	D- 04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4		15 cm	m ²	35,20	
		poz.35			
				RAZEM	35,20
37	D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej	m ²		
d.4		poz.35	m ²	35,20	
				RAZEM	35,20
38	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej kolor grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.4		gr. 4 cm -chodnik	m ²	35,20	
		poz.35			
				RAZEM	35,20
5		Roboty wykończeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0			
39	D- 06.01.01	Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 10 cm z roczną pielęgnacją trawników	m ²		
d.5		1165*1,5	m ²	1747,50	
				RAZEM	1747,50
40	D- 07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	D- 07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
43	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
d.5		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
44	D- 07.06.02	Barieroporęcze ochronne stalowe typ "Olsztyński"	m		
d.5		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
45	D- 02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
d.5		800	m ²	800,00	
				RAZEM	800,00
46	D- 04.04.02	Parking z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5		880<przy kościele>	m ²	880,00	
				RAZEM	880,00
47	D- 04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5		1000*0,5*2	m ²	1000,00	
				RAZEM	1000,00