

Lidzbark, dnia 20.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAOgłoszenie o udzieleniu zamówienia: **Budowa chodnika na ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie**

Numer zapytania: BiGK.271.2.13.2017

Data wysłania: 09.02.2017

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe/nie-obowiązkowe*

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak/nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.5) NAZWA I ADRES:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

1.6) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Budowa chodnika na ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie**

2.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

a. wywiezienie gruzu pochodzącego z terenu budowy w miejsce do tego wyznaczone zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

b. ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm każdy na długości 80,00 m wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd) na całej długości,

c. ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm każdy na długości 722,00 m, na ławie betonowej, spoiny wypełnionej zaprawą cementową na całej długości,

d. wykonanie chodnika o powierzchni 422,00 m² z kostki brukowej betonowej typu polbruk o grubości 6 cm każda, układanej na podbudowie cementowej 10 cm po zagęszczeniu spoiny wypełnionej piaskiem na całej powierzchni,e. wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-7,5 MPa na powierzchni 292,50 m², pielęgnacji podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na całej powierzchni,f. wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 292,50 m² z kostki betonowej o grubość 8 cm każda, koloru szarego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na całej powierzchni,

g. wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,

h. montaż 2 sztuk studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm każda w gotowym wykopie o głębokości do 2,00 m,

i. montaż 4 sztuk studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 450 mm z osadnikiem bez syfonu,

j. wykonanie kanałów z rur PVC o długości 175,00 m łączonych każdy na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm.

2.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

3.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

3.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy programu/projektu finansowanego z Unii Europejskiej: tak/nie*

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

4.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2017 r.

4.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

4.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

4.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY: KAMEX Jeleń 118, 13-230 Lidzbark

4.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101.468,35 zł

4.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 123.664,82

Oferta z najniższą ceną: 123.664,82

Oferta z najwyższą ceną: 131.917,50

*niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)