

Lidzbark, dnia 13.02.2018 r.

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: **Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap**

Numer zapytania: BiGK.271.2.8.2018

Data wysłania zapytania: 15.01.2018

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe/~~nie-obowiązkowe~~\*

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ~~tak~~/nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap**

2.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

a. wykonania robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km w miejsce do tego wyznaczone zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie /wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik, parking/,

b. ustawienia krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm każdy na długości 112,00 m wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo- piaskowej (zjazd) na całej długości,

c. ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm każdy na długości 488,00m na ławie betonowej spoiny wypełnione zaprawą cementową na całej długości,

d. wykonania chodnika o powierzchni 366,00 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 6 cm każda, układane na podbudowie cementowej 10 cm po zagęszczeniu spoiny wypełnienie piaskiem na całej powierzchni,

e. wykonania podbudowy betonowej z betonu B-7,5 MPa o powierzchni 90,00 m<sup>2</sup>, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na całej długości,

f. wykonania nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o powierzchni 90,00 m<sup>2</sup>, grubości 8 cm każda, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na całej długości,

g. wykonania robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - 300,00 m,

2.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

3.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

3.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy programu/projektu finansowanego z Unii Europejskiej: ~~tak~~/nie\*

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

4.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2018 r.

4.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1

4.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

4.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY: Firma Handlowo- Usługowa KAMEX Piotr Kozłowski, Jeleń 118,  
13-230 Lidzbark

4.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50.038,76 zł

4.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 83.068,67 zł

Oferta z najniższą ceną: 83.068,67 zł

Oferta z najwyższą ceną: 83.068,67 zł

\*niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr Mariusz Starek

(podpis Kierownika Zamawiającego)