

Lidzbark, dnia 05.03.2018 r.

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: **Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku**

Numer zapytania: BiGK.271.2.45.2018

Data wysłania zapytania: 15.02.2018 r.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe/nie-obowiązkowe\*

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ~~tak~~/nie

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### 1.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

#### 1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku

2.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

a. wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km w miejsca do tego wyznaczone zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodniki, parking/

b. ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm każdy na długości 180,00 m wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo- piaskowej (zjazdy) na całej długości,

c. ustawienie obrzeży betonowych wymiarach 30x8 cm każdy na długości 180,00 m na ławie betonowej spoiny wypełniane zaprawą cementową na całej długości,

d. wykonanie chodnika o powierzchni 220,00m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 6 cm każda, układane na podbudowie cementowej 10 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem na całej powierzchni,

e. wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-7,5 MPa o powierzchni 180,00 m<sup>2</sup>, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na całej powierzchni,

f. wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 180,00 m<sup>2</sup> z kostki betonowej grubości 8 cm każda, kolor grafitowy, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na całej powierzchni,

g. wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 200,00 m.,

h. urządzenie zieleni – wyłożenie kruszywa łamanego (kolory do uzgodnienia) na powierzchni 200,00m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem geowłókniny pod spód na całej powierzchni oraz posadzenie tui lub roślin równoważnych w ilości 100 szt.

2.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

### SEKCJA III: PROCEDURA

3.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

3.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy programu/projektu finansowanego z Unii Europejskiej: ~~tak~~/nie\*

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

4.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2018 r.

4.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

4.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

4.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY: Firma Handlowo- Usługowa KAMEX Piotr Kozłowski,  
Jeleń 118, 13-230 Lidzbark

4.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56.739,28

4.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
CENĄ

Cena wybranej oferty: 87.699,00 zł

Oferta z najniższą ceną: 87.699,00 zł

Oferta z najwyższą ceną: 87.699,00 zł

*\*niepotrzebne skreślić*

BURMISTRZ

*mgr Maciej Sitarek*

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sporządziła P. Wiśniewska