

Lidzbark, dnia 17.05.2018r.

BiGK.271.1.8.2018

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku”

Gmina Lidzbark na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiono poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej w oparciu o konkretny produkt.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

WŁÓKNO:	PE monofil
MATERIAŁ:	PODKŁADÓWKA: 100% PP
	WARSTWA SPODNIA: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"
KOLOR:	zielony (field green), terracotta

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	11.000/8	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10%
Grubość włókna	[µm]	230	± 10%
Ciężar włókna	[g/m ²]	1.092	± 10%
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	20.997	± 10%
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	335.952	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10%
Ciężar całkowity	[g/m ²]	2.212	± 10%
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
UV wytrzymałość (QUV - lampa UVA)	[h]	3000	
Stabilność koloru - skala szara	Stopień	≥ 4	

posiadającą:

- raport z badań laboratoryjnych
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w projekcie umowy § 2 Terminy wykonania ust. 3

Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dzień odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy wraz z kompletem dokumentów, stwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót jest przedstawiony w udostępnionym przedmiarze robót.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępnił całą dokumentację projektową jaką posiada na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentami o którym mowa powyżej.

Pytanie 6:

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy w § 16 pkt 2. dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego ppkt o treści:

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

Dotyczy to szczególnie nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie lub potwierdzenie, że zapis § 16 pkt ppkt 3. uwzględni okoliczności dotyczące wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów o którym mowa powyżej.

Pytanie 7:

W niniejszym zamówieniu przedstawiono tylko jeden wariant dla nawierzchni z trawy syntetycznej, który może w znacznym stopniu ograniczyć konkurencję. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie także produktu czołowego producenta traw syntetycznych z Europy z systemem nawierzchni mulityfunkcyjnej.

W związku z tym proszę o dopuszczenie następujących parametrów:

Warstwa wierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włosa 22 mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii dla poszczególnych boisk,

Minimalne parametry techniczne trawy syntetycznej:

- wysokość włókna: 22 mm,
- charakterystyka włókna: włókno fibrylowane proste, odporne na UV, 100% polietylen,
- rodzaj włókna: fibrylowane,
- ciężar włókna: 6100 Dtex,
- rozstaw ściegu: 5/16"
- ilość ściegów: 175 /mb
- podkład wtórny: latex min. 1000 gr/m² , odporny na UV min. 160 gr/m²
- przepuszczalność wody: 60l/min/m²,
- ilość pęczków: min.22 000/m²,
- ilość włókien: min. 44 000/m²,
- waga całkowita: min.1810 gr/m²,
- kolor nawierzchni: zielony,

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej odpowiada wymaganiam określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów, które potwierdzą jakość oferowanej nawierzchni na etapie składania ofert lub na wezwanie najkorzystniejszej ocenionej oferty:

- atestu PZH lub równoważnego dla oferowanej nawierzchni,
- karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta,
- certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014,
- autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta,
- próbki oferowanej nawierzchni o wym. min. 30,0 x 30,0 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie nawierzchni o parametrach wskazanych powyżej.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek