

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>CPV 45342000-6</b>	<b>OGRODZENIE TERENU</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod cokół systemowy z płyt żelbetowych o wym 250x2500 mm o grub. 60 mm o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 140,00	m m		
				140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) 60	dół. dół.		
				60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II <pod słupki furtki>2*0,20*0,20*0,60 <pod słupki ogrodzeniowe>58*0,20*0,20*0,50 <pod cokół>poz.1*0,15*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,048	
				1,160	
				2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,308</b>
4	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa B12,5 zwykła <pod cokół>poz.1*0,10*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
5	KNR 4-01 d.1 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych stóp fundamentowych z betonu monolitycznego B12,5 <pod słupki ogrodzenia>58*0,20*0,20*0,50 <pod słupki furtki>2*0,20*0,20*0,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1,160	
				0,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
6	KNR 2-25 d.1 0308-01	Cokół systemowy wraz z łącznikami z prefabrykowanych elementów żelbetowych np. f-my JARMEX lub porównywalnych-budowa 56*2,50*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 1802-03 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo RAL 6005(zielony) o wysokości 1,0 m na słupkach stalowych z rur kwadratowych 60x40x1,5 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo RAL 6005 w rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole systemowym np. f-my JARMEX lub porównywalnym 138,70	m m		
				138,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>138,700</b>
8	KNR 2-25 d.1 0312-01 analogia	Furtki z kształtowników stalowych ze słupkami i wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005 o wym. 1300x1000 mm np. f-my JARMEX lub porównywalne 1,30*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
<b>2</b>	<b>CPV 45233222-1</b>	<b>UTWARDZENIE TERENU</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 70,0	m m		
				70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
10	KNR 2-01 d.2 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II 0,20*0,20*70,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
11	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa B12,5 zwykła 0,12*0,20*70,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
12	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej. 70,0	m m		
				70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
13	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 70,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
15	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (50% kolor+50% szara) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
27	d.4 kalk. producenta	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	d.4 kalk. producenta	Regulamin placu zabaw	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>	<b>C[<u>PV</u> 45212210-1</b>	<b>SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA</b>			
29	d.5 kalk. producenta	Pylon - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
30	d.5 kalk. producenta	Urządzenia na pylonie	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
31	d.5 kalk. producenta	Urządzenia wolnostojące	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>6</b>	<b>CPV 45211320-8</b>	<b>ALTANA</b>			
32	d.6 kalk. producenta	Dostawa i montaż altany	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>