

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 112	m ² m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
2	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 112	m ² m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
3	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,028	ha ha	0,028	
				RAZEM	0,028
4	KNR 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 112*0,15	m ³ m ³	16,800	
				RAZEM	16,800
2	CPV 45233222-1	UTWARDZENIE TERENU			
5	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x8cm w gruncie kat.III-IV 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,12*0,20*80	m ³ m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
7	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej. 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNNR 6 d.2 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 108,5	m ² m ²	108,500	
				RAZEM	108,500
9	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 108,5	m ² m ²	108,500	
				RAZEM	108,500
3		URZĄDZENIE ZIELENI			
10	kalk. własna d.3	Rozłożenie kruszywa łamanego (kolory do uzgodnienia) z geowłókniną 22,5	m ² m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
11	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3m 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 460	m ² m ²	460,000	
				RAZEM	460,000
4	CPV 45111291-4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
13	kalk. własna d.4	Ławka parkowa - dostawa i montaż 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kalk. własna d.4	Kosz na odpady - dostawa i montaż 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	kalk. własna d.4	Tablica informacyjna - zasady gry 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.4	Stół zewnętrzny betonowy do tenisa - dostawa + montaż 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna d.4	Stół do szachów/chińczyka - dostawa + montaż 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia skarpy oraz wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego na odcinku 18 m	m		
d.4		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000