

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 78 | m ² m ² | 78,000 | |
| | | | | RAZEM | 78,000 |
| 2 | KNR 2-01 d.1 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 78 | m ² m ² | 78,000 | |
| | | | | RAZEM | 78,000 |
| 3 | KNR 2-01 d.1 0201-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 78*0,18 | m ³ m ³ | 14,040 | |
| | | | | RAZEM | 14,040 |
| 2 | CPV 45233222-1 | UTWARDZENIE TERENU | | | |
| 4 | KNR 2-31 d.2 0401-02 | Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x8cm w gruncie kat.III-IV 73 | m m | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 5 | KNR 2-31 d.2 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,12*0,20*73 | m ³ m ³ | 1,752 | |
| | | | | RAZEM | 1,752 |
| 6 | KNR 2-31 d.2 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej. 73 | m m | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 7 | KNNR 6 d.2 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 74 | m ² m ² | 74,000 | |
| | | | | RAZEM | 74,000 |
| 8 | KNR 2-31 d.2 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 74 | m ² m ² | 74,000 | |
| | | | | RAZEM | 74,000 |
| 3 | | URZĄDZENIE ZIELENI | | | |
| 9 | kalk. własna d.3 | Rozłożenie kruszywa łamanego (kolory do uzgodnienia) z geowłókniną 160 | m ² m ² | 160,000 | |
| | | | | RAZEM | 160,000 |
| 10 | KNR 2-21 d.3 0323-01 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3m 110 | szt. szt. | 110,000 | |
| | | | | RAZEM | 110,000 |
| 11 | KNR 2-21 d.3 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 750 | m ² m ² | 750,000 | |
| | | | | RAZEM | 750,000 |
| 4 | CPV 45111291-4 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | | |
| 12 | kalk. własna d.4 | Ławka parkowa - dostawa i montaż 6 | szt szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 13 | kalk. własna d.4 | Kosz na odpady - dostawa i montaż 3 | szt szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 14 | d.4 | Stół zewnętrzny betonowy do tenisa - dostawa + montaż 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 | kalk. własna d.4 | Stół do szachów z 2 siedziskami dostawa + montaż 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | kalk. własna d.4 | Trampolina ziemna 1,5x1,5 m - dostawa + montaż 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | kalk. własna d.4 | Stojak na rowery - dostawa i montaż 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |