

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OSA			
1		Orbitrek - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wioślarz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Steper - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Twister - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Biegacz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wahadło - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Tablica kółko i krzyżyk - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Stolik do gry w szachy i chińczyka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Ławka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Stojak na rowery - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Kosz na śmieci z daszkiem - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Tablica informacyjna - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - LIPA	szt.		
d.1	0303-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		UTWARDZENIE TERENU			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01	15+12+15+12+11+11+10	m	86,000	
				RAZEM	86,000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz. 14*(0,1*0,08+0,2*0,1)	m ³	2,408	
				RAZEM	2,408
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	poz. 14	m	86,000	
				RAZEM	86,000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	15*12+2*4,3+1,5*2+11*2	m ²	213,600	
				RAZEM	213,600
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15*12+2*4,3+1,5*2+11*2	m ²	213,600	
				RAZEM	213,600
3		OŚWIETLENIE			
19	d.3 analiza indywidualna	Lampa - dostawa i montaż np. model P-14 firmy Solumen lub tożsama	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ZIELEŃ			
20	KNR 2-21 d.4 0322-04	Sadzenie tui (wys. min 100 cm) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		75	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000