

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OSA			
1		Twister - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Steper - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wahadło - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Biegacz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wioślarz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Orbitrek - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Przeplatanka figury - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Tablica kółko i krzyżyk - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Stolik do gry w szachy - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Ławka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11		Stojak na rowery - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Kosz na śmieci z daszkiem - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Tablica informacyjna - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-21 d.1 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - LIPA	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		UTWARDZENIE TERENU			
15	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		20+10+20+10+10+10+15+8+35+35+8+15+2	m	198,000	
				RAZEM	198,000
16	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz. 15*(0,1*0,08+0,2*0,1)	m ³	5,544	
				RAZEM	5,544
17	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz. 15	m	198,000	
				RAZEM	198,000
18	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10*20+2*3+10*2+50*2+8*2	m ²	342,000	
				RAZEM	342,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.2	0511-01	piaskowej			
		poz.18	m ²	342,000	
				RAZEM	342,000
3		OŚWIETLENIE			
20		Lampa - dostawa i montaż - np model P-14 firmy Solumen lub tożsama	szt		
d.3	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ZIELEŃ			
21	KNR 2-21	Sadzenie tul (wys. min. 100 cm) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z za-	szt.		
d.4	0322-04	prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m			
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000