

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OSA			
1		Sieper - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Biegacz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Orbitrek - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Twister - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wahadło - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wioślarz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Tablica kółko i krzyżyk - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przeplatanka figury - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Stolik do gry w szachy - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Ławka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11		Stojak na rowery - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Kosz na śmieci z daszkiem - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Tablica informacyjna - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-21 d.1 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - LIPA 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		UTWARDZENIE TERNU			
15	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 20+20+10+10+36+36	m m	 132,000	
				RAZEM	132,000
16	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.17*(0,1*0,08+0,2*0,1)	m ³ m ³	 3,696	
				RAZEM	3,696
17	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20+20+10+10+36+36	m m	 132,000	
				RAZEM	132,000
18	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20+20+10+10+36+36	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.2	0511-01	piaskowej			
		20*10+36*2+3*2	m ²	278,000	
				RAZEM	278,000
3		OŚWIETLENIE			
20		Lampa - dostawa i montaż np. model P-14 firmy Solumen lub tożsama	szt		
d.3					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ZIELEN			
21	KNR 2-21	Sadzenie tui (wys. min. 100 cm) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z za-	szt.		
d.4	0322-04	prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m			
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000