

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OSA			
1		Orbitrek - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wioślarz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Steper - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Twister - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Biegacz - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wahadło - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Tablica kółko i krzyżyk - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Stolik do gry w szachy i chińczyka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Ławka - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Stojak na rowery - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Kosz na śmieci z daszkiem - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Tablica informacyjna - dostawa i montaż	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim	szt.		
d.1	0303-05	w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - LIPA			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		UTWARDZENIE TERENU			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	7*(1,25+1,25+1,25+1,25)+2*2	m	39,000	
				RAZEM	39,000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.14*(0,1*0,08+0,2*0,1)	m ³	1,092	
				RAZEM	1,092
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	poz.14	m	39,000	
				RAZEM	39,000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz. 17		m ²	14,938	
				RAZEM	14,938