

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, el. odwodnienia			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,992	km	0,992	
				RAZEM	0,992
2	KNR 2-01 d.1 0202-04 + KNR 2-01 0214-03	Poszerzenia drogi, ścinanie skarp, profilowanie poboczy, czyszczenie i profilowanie rowów itp. na całym odcinku drogi - wykonywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km 992*0,75*2*0,20	m ³ m ³	297,600	
				RAZEM	297,600
3	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w g.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi i poboczy (5+1309+81+129+97+164)*0,30	m ³ m ³	535,500	
				RAZEM	535,500
4	KNR 2-31 d.1 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 2*1,80*1,80*0,35	m ³ m ³	2,268	
				RAZEM	2,268
5	KNR 2-31 d.1 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank ściank	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 6 d.1 1302 analogia	Czyszczenie rowów i przepustów 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Podbudowy			
7	KNR 2-31 d.2 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grun warstwy po zag. 10 cm (5+1309+81+129+97+164)	m ² m ²	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
8	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego poz.7	m ² m ²	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
9	KNR 2-31 d.2 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - wyrównanie powierzchni istniejącej nawierzchni z poszerzeniami 5164,38 992*0,75*2	m ² m ² m ²	5 164,380 1 488,000	
				RAZEM	6 652,380
10	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Dokruszywienie istniejącej warstwy nawierzchni piaskowej na odcinku 0+000 do 0+200 70,00*5+30,00*4,20+55,00*4,50+45*4,20	m ² m ²	912,500	
				RAZEM	912,500
11	KNR 2-31 d.2 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.9	m ² m ²	6 652,380	
				RAZEM	6 652,380
3		Nawierzchnia oraz pobocza			
12	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5164,38	m ² m ²	5 164,380	
				RAZEM	5 164,380
13	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm 5164,38	m ² m ²	5 164,380	
				RAZEM	5 164,380
14	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawędzi jedni emulsją asfaltową 5164,38	m ² m ²	5 164,380	
				RAZEM	5 164,380
4		Wykonanie zjazdów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 9,98+10,68+33,00+17,67+15,15+34,28+39,97+15,35+16,82+17,20+18,70+17,40+12,32+13,08+15,00+12,51+17,52+14,91+19,03+4,26+20,06+15,77+22,00+3,70+9,73+10,59	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
16	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 156,75*0,25	m ³ m ³	 39,188	
				RAZEM	39,188
17	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni w gr.kat.III-IV poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
18	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
19	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. cm poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
20	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
21	KNR 2-31 d.4 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
22	KNR 2-31 d.4 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.15	m ² m ²	 436,680	
				RAZEM	436,680
5	Pobocza				
23	KNR 2-31 d.5 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczki o grubości 10 cm - bez wywozu gruntu 992*0,75*2	m ² m ²	 1 488,000	
				RAZEM	1 488,000
24	KNR 2-01 d.5 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku 992*0,30*0,60/2*2	m ³ m ³	 178,560	
				RAZEM	178,560
25	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 992*0,75*2	m ² m ²	 1 488,000	
				RAZEM	1 488,000
26	KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04	Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po zagęszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego 992*0,75*2	m ² m ²	 1 488,000	
				RAZEM	1 488,000
27	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 992*0,75*2	m ² m ²	 1 488,000	
				RAZEM	1 488,000
6	Organizacja ruchu				
28	KNR 2-31 d.6 0702-01	Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
29	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000