
PRZEDMIAR ROBÓ CPV 45262700-8

CPV ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY
45246500-8
CPV PIASKOWNICA
45212140-9
CPV ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI
45212140-9
CPV WIATA DO GRILOWANIA
45211320-8
CPV STOŁY DO HANDLU
45213142-0

NAZWA INWESTYCJI : Budowa promenady nad rzeką Wel z urządzeniem przystani kajakowej z tarasem widokowym obejmującą przebudowę chodnika, budowę tarasu widokowego, przebudowę schodów oraz oświetlenie terenu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 383, 387, 388/3. 399./2 obr.3 Lidzbark
INWESTOR : Gmina Lidzbark
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 21 ; 13-230 Lidzbark
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2016 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2015 r.

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY				0,00
2	PIASKOWNICA				0,00
3	ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI				0,00
4	WIATA DO GRILOWANIA				0,00
5	STOŁY DO HANDLU				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45246500-8	ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY			
1	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III <pod pylony>1,00*1,00*(2,40+2*1,80) <pod konstr.drewnianą wejścia>1,00*1,00*1,00	m ³ m ³ m ³	6,000 1,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1-poz.4	m ³ m ³	4,680	
				RAZEM	4,680
3	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.1-poz.2	m ³ m ³	2,320	
				RAZEM	2,320
4	KNNR 10 d.1 0201-02	Budowle o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe B20 zbrojone - fundamenty pod pylony < pod pylony>0,40*1,00*(2,00+2*1,45) <pod konstr. drewnianą wejścia>0,60*0,60*1,00	m ³ miesz. m ³ miesz. m ³ miesz.	1,960 0,360	
				RAZEM	2,320
5	KNNR 10 d.1 0201-02	Budowle w deskowaniu z płyt OSB o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe B30 ze zbrojeniem - pylony pod tablice informacyjne (4 szt.) <pylony pod tablice informacyjne>2*0,25*1,25*2,20	m ³ miesz. m ³ miesz.	1,375	
				RAZEM	1,375
6	KNNR 10 d.1 0201-04	Budowle w deskowaniu z płyt OSB o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy żelbetowe B30 ze zbrojeniem pylon przy wejściu głównym (1 szt.) <pylon przy wejściu>0,25*1,80*3,00	m ³ miesz. m ³ miesz.	1,350	
				RAZEM	1,350
7	KNR 2-02 d.1 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości 2 cm <pylon wejściowy>1,85*3,02*2+0,25*(2*3,00+1,80) <pylony ogrodzeniowe>2*[(2*2,22*1,30)+0,25*(2*2,20+1,25)]	m ² m ² m ²	13,124 14,369	
				RAZEM	27,493
8	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie elementów ocynkowanych do łączenia drewna klejonego do podłoża betonowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.1 0322-03	Obsadzenie liter stalowych wys. 30 cm oksydowanych napisu " BULWAR" w pylonie przy wejściu od ul. Działdowskiej 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-21 d.1 0602-06	Słupy konstrukcji ogrodowych z drewna klejonego osadzone na fundamentach-fabrycznie wykończone 0,20*0,40*3,80	m ³ m ³	0,304	
				RAZEM	0,304
11	KNR 2-21 d.1 0603-02	Konstrukcje ogrodowe wieńczące - oczepy z drewna klejonego fabrycznie wykończone 0,20*0,45*5,50	m ³ m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
2	CPV 45212140-9	PIASKOWNICA			
12	Cena producenta d.2	Dostawa i montaż piaskownicy o śr.2,90 m i wys. 30 cm wykonana z wibrowanego betonu kl. B30 malowana na kolor beżowy, składająca się z 6-ciu łuków betonowych połączonych ze sobą. Siedziska z płyty HDPE o gr. 19 mm wysoce odpornej na działanie warunków atmosferycznych. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	CPV 45212140-9	ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI			
13	KNR 2-21 d.3 0607-02	Ławki miejskie z oparciem typu komserwis Brno lub porównywalne o wym. H/ S/L = 80/55/205 cm z betonu odlewniczego, stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno iglaste . Waga ok. 130 kg. 4*2,05	m m	8,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8,200
14	KNR 2-02 d.3 0122-06 kalk. własna	Kosze na śmieci z betonu odlewniczego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego (front obłożony listwami drewnianymi) o pojemności 40 L z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką o wadze ok. 200 kg	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-22 d.3 0301-01 analogia	Betonowy stół do gry w szachy jednoplanszowy z 4-ma siedziskami z betonu odlewniczego, zbrojonego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego - blat o wymiarach 900x900 mm z betonu zbrojonego gr. 60 mm oraz z płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem planszy. Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach. Na siedziskach o wym. 400x400 mm listwy z drewna liściastego gr.40 mm.Waga ok.400 kg.	elem. elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-22 d.3 0301-01 kalk. własna	Betonowy stół do gry w szachy,chińczyka lub warcaby dwuplanszowy z 2-ma ławkami b.oparcia z betonu odlewniczego, zbrojonego z kruszywa płukanego-blat o wym. 900x2000 mm z betonu zbrojonego gr. 60 mm oraz płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem plansz.Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach.Wysokość stołu 780 mm.Ława S=400 mm, H==440 mm, poszycie z listew z drewna liściastego gr. 40 mm.Waga kompletu ok.940 kg.	elem. elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Ławko-leżak o konstrukcji z blachy ocynkowanej malowanej proszkow w kolorach RAL mocowany do podłoża ozn. symbolem PM 5147 Typ 7 f-my PLAYE-KO lub porównywalnym o wym. H+S+L =760X800X1980 mm - obudowa siedzeniowa z listew drewnianych,sosnowych gr.40 mm impregnowanych ciśnieniowo.	m m	3,960	
				RAZEM	3,960
4	CPV 45211320-8	WIATA DO GRILOWANIA			
18	KNR 4-01 d.4 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 4*1,20*1,20*1,00	m ³ m ³	5,760	
				RAZEM	5,760
19	KNR 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe B20 prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 4*0,60*0,60*1,00	m ³ m ³	1,440	
				RAZEM	1,440
20	KNR 4-01 d.4 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 4*5*2,30*0,222	kg kg	10,212	
				RAZEM	10,212
21	KNR 4-01 d.4 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm 4*8*1,00*0,888	kg kg	28,416	
				RAZEM	28,416
22	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.18-poz.19	m ³ m ³	4,320	
				RAZEM	4,320
23	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.18-poz.22	m ³ m ³	1,440	
				RAZEM	1,440
24	KNR 4-01 d.4 0322-01	Obsadzenie elementów ocynkowanych do łączenia drewna klejonego do podłoża betonowego	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-21 d.4 0602-06 analogia	Słupy S wiaty, drewniane z drewna klejonego o przekroju 15x30 cm fabrycznie wykończone-osadzone na fundamentach <S>4*0,15*0,30*2,50	m ³ m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
26	KNR 2-21 d.4 0603-02	Konstrukcje wieńczące - płatwie" P"z drewna klejonego o przekroju 15x30 cm fabrycznie wykończone <płatwie P> 4*0,15*0,30*1,90	m ³ m ³	0,342	
				RAZEM	0,342
27	KNR 4-01 d.4 0322-01 analogia	Montaż elementów ocynkowanych do łączenia elementów z drewna klejonego	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.4 1112-05 analogia	Przyklejenie płyty HPL gr.6 mm w kolorze intensywnym Typ EDS z folią UV np. Kronoplan Color Baucompact lub porównywalą do płyty OSB gr.25 mm 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
29	KNR 2-22 d.4 0602-05	Podsufitki drewniane z płyt OSB gr. 22 mm 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
30	KNR 2-02 d.4 0410-04 analogia	Wzmocnienie połączeń dachowej łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-ulożone krzyżowo Krotność = 2 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
31	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm poz.28	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
32	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.28	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
33	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,25*3,14*3,50	m ² m ²	 2,748	 2,748
				RAZEM	2,748
34	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną kolorową-jednowarstwowe poz.28	m ² m ²	 9,616	 9,616
				RAZEM	9,616
5	CPV 45213142-0	STOŁY DO HANDLU			
35	KNR 2-23 d.5 0501-01 analogia	Montaż prefabrykowanych stołów do handlu z betonu odlewniczego z blatem gr. 6 cm z betonu szlifowanego mocowanych kotwami do podłoża /wym. D+S+H = 200x90x80 cm waga ok. 300 kg/ 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
Słownie: zero i 00/100 zł								

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					